

岳阳市君山区水利局

君水保〔2022〕8号

关于对《岳阳市君山区君山中学教学楼项目水土保持方案报告书》的批复

岳阳市君山中学：

我局于2022年4月15日收到你单位《岳阳市君山区君山中学教学楼项目水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于岳阳市岳阳君山中学，总投资1000万元。主要建设内容为：新建五层5000m²的教室及辅助用房；总占地面积86222.26m²，主体工程共开挖土石方5600m³（其中表土780m³，均为自然方，下同），填方5600m³，无弃方，无借方。计划于2022年4月开工，于2023年3月完工，总工期12个月。设计水平年为2023年。编报水土保持方案报告书符合我国水土保持法律法规有关规定，对防治项目建设造成水土流失，保护项目区生态环境具有重要意义。

二、方案编制依据充分，内容全面，水土流失防治目标 and 责任范围明确，水土保持措施总体布局和分区防治措施可行，符合有关技术规范和标准的规定，可作为下阶段水土保

持工作的依据。

三、基本同意主体工程水土保持分析、评价和水土流失预测。项目区水土流失以微度水力侵蚀为主，根据湖南省人民政府批复的《湖南省水土保持规划（2016-2030年）》，项目属洞庭湖平原湿地省级水土流失重点预防区。预测项目建设新增水土流失量 95t，损毁水土保持设施面积 86222.26m²。

四、同意项目水土流失防治责任范围面积 86222.26m²，项目用地面积为 86222.26m²，其中永久占地面积 86222.26m²，临时占地面积 0。

五、基本同意水土流失防治分区和分区防治措施。

本项目建筑物区

临时措施：沉沙池 4 个，临时粘盖 500m²。

道路广场区

临时措施：临时排水沟 950m，土质沉砂池 2 个，车辆清洗池 1 个，临时粘盖 750m²。

临时堆存区

工程措施：场地平整 200m²。

植物措施：撒播草籽 200m²。

临时措施：土质沉砂池 1 个，袋装土垒砌 30m³，临时排水沟 100m，彩条布覆盖 230m²。

各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被；施工结束后要对施工迹地进行清

理平整覆土，落实各项植物措施。要切实加强施工组织管理和临时防护，严格控制施工期间可能造成水土流失。

六、同意水土保持方案落实进度安排，要严格按照批复的水土保持方案确定的进度组织实施水土保持项目。

七、基本同意监测时段、内容和方法。要进一步搞好监测设计，突出监测重点，细化监测内容。

八、同意水土保持投资估算编制的原则、依据和方案。同意本项目水土保持总投资 42.7 万元，其中，工程措施费 7.9 万元，植物措施费用 1.3 万元，临时工程 12.3 万元，独立费用 13.7 万元（包含建设监理费 3.5 万元、水土保持监测费 6.1 万元），基本预备费 7.5 万元。

九、建设单位在项目建设过程中要重点做好以下工作：

1、按照批复的水土保持方案落实资金、管理保障措施，做好本方案下阶段的项目设计、招投标和施工组织工作，加强对施工单位的监督与管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

2、开展水土保持监理、监测工作。

3、工程完工后，建设单位要按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的规定，及时申请水土保持设施验收。



